

营口仙人岛经济开发区管委会应急环保局

营仙环批字（2023）5号

关于营口市鲅鱼圈区盛源混凝土构件有限公司仙人岛分公司商砼项目环境影响报告表的批复

营口市鲅鱼圈区盛源混凝土构件有限公司：

你公司报送的《营口市鲅鱼圈区盛源混凝土构件有限公司仙人岛分公司商砼项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、本项目用地为租用盖州市首一港务有限公司闲置土地，地点位于营口仙人岛经济开发区内，总占地面积 10000 平方米，建筑面积 400 平方米，建设 1 条商品混凝土生产线，投产后年产 10 万立商品混凝土。项目主要建设内容为 1 台搅拌机主机、3 个水泥储罐、2 个外加剂储罐、1 个矿粉储罐、1 个粉煤灰储罐、主机配套除尘、全封闭上料设备以及办公楼。项目总投资 150 万元，其中环保投资 20.7 万元。

在全面落实“报告表”提出的各项环保措施和环境风险

防范措施的前提下，环境不利影响能够得到一定缓解和控制，污染物可达标排放。我局同意你公司按照“报告表”所列建设项目的地点、性质、规模、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1、加强施工期环境保护工作。按照报告表中提出的要求，采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。

2、本项目废气主要来自搅拌机、水泥储罐、外加剂储罐、矿粉储罐、粉煤灰储罐产生的颗粒物。搅拌机产生的颗粒物经自带密闭罩+布袋除尘器（1套）收集处理后通过排气筒排放；其余储罐产生的颗粒物分别经自带的密闭罩+布袋除尘器（7套）收集处理后进行罐顶高空排放，颗粒物排放浓度均须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备排放浓度限值。

加强无组织排放废气管理，设置密闭输送皮带，厂区道路硬化并定期清扫、洒水抑尘，厂界无组织颗粒物浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。

3、项目生产用水循环使用不外排。罐车清洗水及搅拌

机冲洗水废水进入沉淀池循环利用；生活污水排入旱厕定期清掏不外排。

4、优先选用低噪声设备并合理布局，对于高噪声设备采取基础减震等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、须对各类固体废物进行分类收集和处置。除尘灰统一收集后袋装，放于一般固废暂存处，回用于生产；沉淀池泥渣定期清掏回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期处理，以上固体废物须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

6、严格落实“报告表”提出的环境监测计划。所有监测数据须存档备案，一旦出现超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你公司应立即停止本项目生产并进行整改，应确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。

三、本项目环保工程与主体工程应同时设计、同时施工、同时投入运行，落实环保“三同时”管理制度，建成后依法开展环保竣工验收。

四、本项目性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的环境保护主管部门报批环境影响评价文件。

五、若因本项目建设 and 生产过程中发生生态环境信访事

件，你要配合相关部门予以妥善解决。

营口仙人岛经济开发区管委会应急环保局

2023年11月8日



抄送：营商环境局，盖州生态环境保护综合行政执法大队，辽宁三慧科技有限公司。

营口仙人岛经济开发区管委会应急环保局 2023年11月8日印发
